



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088723-42/2023 946055	Nº SICONV 050930/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA DA Balsa E AV. MINAS GERAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU	MUNICÍPIO / UF CAREAÇU/MG	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU									500.000,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES RUA DA Balsa					-	357.781,29	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.707,03	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,43	BDI 1	379,34	1.707,03	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	15.266,95	
1.2.1.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	353,10	8,58	BDI 1	10,55	3.725,21	RA
1.2.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	353,10	8,94	BDI 1	11,00	3.884,10	RA
1.2.3.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	706,20	2,39	BDI 1	2,94	2.076,23	RA
1.2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.818,05	2,50	BDI 1	3,07	5.581,41	RA
1.3.			DRENAGEM					-	50.763,31	
1.3.1.	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	14,08	6,63	BDI 1	8,15	114,75	RA
1.3.2.	SICRO	4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M²	7,72	6,61	BDI 1	8,13	62,76	RA
1.3.3.	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALLAMENTO MANUAL	M³	0,77	157,21	BDI 1	193,35	148,88	RA
1.3.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 20 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38,40	2,96	BDI 1	3,64	139,78	RA
1.3.5.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3,40	169,97	BDI 1	209,05	710,77	RA
1.3.6.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	5,00	316,15	BDI 1	388,83	1.944,15	RA
1.3.7.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.513,77	BDI 1	1.861,79	3.723,58	RA
1.3.8.	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	301,82	BDI 1	371,21	742,42	RA
1.3.9.	SICRO	2003678	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNIDADE	1,00	2.116,57	BDI 1	2.603,17	2.603,17	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088723-42/2023 946055	Nº SICONV 050930/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA DA Balsa E AV. MINAS GERAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU	MUNICÍPIO / UF CAREAÇU/MG	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU									500.000,00	
1.3.10.	ORSE	09141	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 600MM, 300KG/CM², PARA POÇOS DE VISITAS E CAIXAS DE PASSAGEM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	776,73	BDI 1	955,30	955,30	RA
1.3.11.	SICOR	ED-48540	ALA DE REDE TUBULAR DN600	UNIDADE	1,00	1.341,10	BDI 1	1.649,42	1.649,42	RA
1.3.12.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,24	22,41	BDI 1	27,56	337,33	RA
1.3.13.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	630,50	44,78	BDI 1	55,07	34.721,64	RA
1.3.14.	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	45,48	52,01	BDI 1	63,97	2.909,36	RA
1.4.			OBRAS VIÁRIAS					-	209.580,92	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	635,50	62,77	BDI 1	77,20	49.060,60	RA
1.4.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	45,48	65,51	BDI 1	80,57	3.664,32	RA
1.4.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.532,38	82,43	BDI 1	101,38	155.352,68	RA
1.4.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	459,73	2,66	BDI 1	3,27	1.503,32	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.365,03	
1.5.1.	SICRO	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO D4E LEI TRATADA 8 x 8 cm, 3M-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	7,00	112,50	BDI 1	138,36	968,52	RA
1.5.2.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,60, PELÍCULA RETRORREFLETIVA, TIPO I-SI, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (PLACA A22 E A32b)	UNIDADE	5,00	250,21	BDI 1	307,73	1.538,65	RA
1.5.3.	ORSE	02555	PLACA 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UNIDADE	2,00	101,90	BDI 1	125,33	250,66	RA
1.5.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	15,00	32,91	BDI 1	40,48	607,20	RA
1.6.			ACESSIBILIDADE					-	77.098,05	
1.6.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	454,09	80,57	BDI 1	99,09	44.995,78	RA
1.6.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	45,41	77,79	BDI 1	95,67	4.344,37	RA
1.6.3.	SINAPI	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	M2	454,09	8,12	BDI 1	9,99	4.536,36	RA
1.6.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	90,82	2,96	BDI 1	3,64	330,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088723-42/2023 946055	Nº SICONV 050930/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA DA Balsa E AV. MINAS GERAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU	MUNICÍPIO / UF CAREAÇU/MG	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU									500.000,00	
1.6.5.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	703,42	BDI 1	865,14	1.730,28	RA
1.6.6.	SICRO	5219644	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	83,00	81,00	BDI 1	99,62	8.268,46	RA
1.6.7.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	398,40	26,31	BDI 1	32,36	12.892,22	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA AVENIDA MINAS GERAIS					-	142.218,71	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.087,60	
2.1.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	684,00	7,24	BDI 1	8,90	6.087,60	RA
2.2.			DRENAGEM					-	58.146,13	
2.2.1.	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	118,33	6,63	BDI 1	8,15	964,39	RA
2.2.2.	SICRO	4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M²	80,36	6,61	BDI 1	8,13	653,33	RA
2.2.3.	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	8,04	157,21	BDI 1	193,35	1.554,53	RA
2.2.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	401,80	2,96	BDI 1	3,64	1.462,55	RA
2.2.5.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	9,20	169,97	BDI 1	209,05	1.923,26	RA
2.2.6.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	73,00	316,15	BDI 1	388,83	28.384,59	RA
2.2.7.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.513,77	BDI 1	1.861,79	3.723,58	RA
2.2.8.	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	301,82	BDI 1	371,21	742,42	RA
2.2.9.	SICRO	2003678	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNIDADE	2,00	2.116,58	BDI 1	2.603,18	5.206,36	RA
2.2.10.	ORSE	09141	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 600MM, 300KG/CM², PARA POÇOS DE VISITAS E CAIXAS DE PASSAGEM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	2,00	776,73	BDI 1	955,30	1.910,60	RA
2.2.11.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	117,92	22,41	BDI 1	27,56	3.249,88	RA
2.2.12.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	152,00	44,78	BDI 1	55,07	8.370,64	RA
2.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA AV. MINAS GERAIS					-	1.019,16	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088723-42/2023 946055	Nº SICONV 050930/2023	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA DA Balsa E AV. MINAS GERAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU	MUNICÍPIO / UF CAREAÇU/MG	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU									500.000,00	
2.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	684,00	1,21	BDI 1	1,49	1.019,16	RA
2.4.			IMPRIMAÇÃO					-	2.418,48	
2.4.1.	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	638,40	0,37	BDI 1	0,46	293,66	RA
2.4.2.	ANP	001	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO CM30	KG	770,00	2,15	BDI 1	2,64	2.032,80	RA
2.4.3.	SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	38,50	1,94	BDI 1	2,39	92,02	RA
2.5.			OBRAS VIÁRIAS AV. MINAS GERAIS					-	47.192,31	
2.5.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	638,40	0,28	BDI 1	0,34	217,06	RA
2.5.2.	ANP	002	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	KG	290,00	2,74	BDI 1	3,37	977,30	RA
2.5.3.	SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9,26	1,94	BDI 1	2,39	22,13	RA
2.5.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	19,15	1.829,67	BDI 1	2.250,31	43.093,44	RA
2.5.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	957,60	2,45	BDI 1	3,01	2.882,38	RA
2.6.			ACESSIBILIDADE					-	12.558,32	
2.6.1.	SICRO	5219644	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	52,00	81,00	BDI 1	99,62	5.180,24	RA
2.6.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	228,00	26,31	BDI 1	32,36	7.378,08	RA
2.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.841,50	
2.7.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	13,20	32,91	BDI 1	40,48	534,34	RA
2.7.2.	SICRO	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO D4E LEI TRATADA 8 x 8 cm, 3M-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	112,50	BDI 1	138,36	276,72	RA
2.7.3.	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1,00	250,22	BDI 1	307,75	307,75	RA
2.7.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	76,00	6,39	BDI 1	7,86	597,36	RA
2.7.5.	ORSE	02555	PLACA 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UNIDADE	1,00	101,90	BDI 1	125,33	125,33	RA
2.8.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 01					-	12.955,21	
2.8.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	0,14	21.497,03	BDI 1	26.439,20	3.701,49	RA
2.8.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	0,21	21.497,03	BDI 1	26.439,20	5.552,23	RA
2.8.3.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	0,06	21.497,03	BDI 1	26.439,20	1.586,35	RA
2.8.4.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	0,08	21.497,03	BDI 1	26.439,20	2.115,14	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088723-42/2023 946055	Nº SICONV 050930/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA DA Balsa E AV. MINAS GERAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU	MUNICÍPIO / UF CAREAÇU/MG	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAREAÇU									500.000,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAREAÇU/MG
Local

segunda-feira, 25 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: EDIONE SILVIA FERREIRA
CREA/CAU: A19.326-7
ART/RRT: 13777255

← RECURSO